

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยข้าวสับ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยข้าวสับ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑..... เป็นเงิน๑๐๔,๒๑๔.๓๓..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ประมาณราคาทำการก่อสร้างทาง พร.๔.....
 - ๖.๒สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง พร.๕.....
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายกำธร พรหมพิง	ประธานกรรมการ.....
๗.๒	นางสาวรุ่งทิพย์ โจ้ววัฒนา	กรรมการ.....
๗.๓	นายจำรัส เสนปานัน	กรรมการ.....

สรุปราคากลาง

งบประมาณประจำปี พ.ศ.2560

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

อบต.แม่วิน

ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จาก กม.	-	ถึง กม.	-
เส้นทางสาย	บ้านห้วยข้าวลิบ หมู่ที่ 8 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่	ระยะทางก่อสร้างรวม		40.00	เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วยข้าวลิบ หมู่ที่ 8 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่	ผิวจราจรกว้าง		4.00	เมตร
เจ้าของงาน	อบต.แม่วิน	ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ		-	เมตร
แบบเลขที่		จำนวน	แผ่น		
ประมาณการตามแบบ ปร.4		จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	17 ธันวาคม 2561				


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ต้นทุนงานทาง	62,341.80	1.3074	81,505.67	Factor F
2	ค่าขนส่ง	22,708.66	-	22,708.66	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี (VAT) 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ถนนในชุมชน
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		104,214.33	
		คิดเป็นเงิน		104,214.33	

(ตัวอักษร)

(หนึ่งแสนสี่พันสองร้อยสิบสี่บาทสามสิบสามสตางค์)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาถนนคอนกรีตนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



(นายกำธร พรหมพึง)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวรุ่งทิพย์ โจ้ววัฒนา)

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายจำรัส เสนพานัน)

กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ใบประมาณราคาทำการก่อสร้างทาง ปิงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยข้าวลีบ

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตรหรือมีขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยข้าวลีบ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วิน อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาวັນที่ 17 ธันวาคม 2561

แบบ อบต.แม่วิน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินชุด	0.00	ลบ.ม.	96.00	0.00	ราคาวัสดุต่อ
2	ทรายรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	373.83	2,990.64	หน่วยที่ใช้คำนวณ
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	161.20	ถุง	128.97	20,789.96	ใช้ราคาพาณิชย์
4	หินย่อย	26.00	ลบ.ม.	385.37	10,019.62	จังหวัดเชียงใหม่
5	ทรายผสมคอนกรีต	14.40	ลบ.ม.	514.02	7,401.89	เดือน พฤศจิกายน 2561
6	ตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	160.00	ตร.ม.	28.66	4,585.60	ค่าขนส่งจากแหล่ง
7	โฟมหนา 0.5 นิ้ว	0.80	แผ่น	20.00	16.00	วัสดุถึงหน้างาน
8	เหล็ก RB - 12 มม.	7.20	เส้น	193.79	1,395.29	54 กม.
9	ไม้แบบ 30 %	5.20	ตร.ม.	400.00	2,080.00	ค่าวัสดุและค่าแรง
10	ค่าแรงผสมคอนกรีตพร้อมเท	24.00	ลบ.ม.	436.00	10,464.00	นอกเหนือจากที่
11	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบตามยาว 2 ข้าง	40.00	เมตร	20.60	824.00	กำหนด ใช้ราคาวัสดุ
12	ค่าแรงทรายรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	99.00	792.00	และค่าแรงท้องถิ่น
13	ค่างานหยอดยาง	72.00	เมตร	13.65	982.80	อ.แม่ว่าง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				62,341.80	
	รวมคำนวณต้นทุน				62,341.80	

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นางสาวรุ่งทิพย์ โจ้ววัฒนา)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ใบประมาณราคาค่าขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยข้าวลีบ

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตรหรือมีขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยข้าวลีบ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วิน อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาวันที่ 17 ธันวาคม 2561

แบบ อบต.แม่วิน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าขนส่ง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินชุด	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	ราคาวัสดุต่อ
2	ทรายรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	419.00	3,352.00	หน่วยที่ใช้คำนวณ
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	161.20	ถุง	14.95	2,409.94	ใช้ราคาพาณิชย์
4	หินย่อย	26.00	ลบ.ม.	419.00	10,894.00	จังหวัดเชียงใหม่
5	ทรายผสมคอนกรีต	14.40	ลบ.ม.	419.00	6,033.60	เดือน พฤศจิกายน 2561
6	ตะแกรงเหล็ก ๑ 4 มม. @ 0.20 ม.	160.00	ตร.ม.	0.00	0.00	ค่าขนส่งจากแหล่ง
7	โฟมหนา 0.5 นิ้ว	0.80	แผ่น	0.00	0.00	วัสดุถึงหน้างาน
8	เหล็ก RB - 12 มม.	7.20	เส้น	2.66	19.12	54 กม.
9	ไม้แบบ 30 %	5.20	ตร.ม.	0.00	0.00	ค่าวัสดุและค่าแรง
10	ค่าแรงผสมคอนกรีตพร้อมเท	24.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	นอกเหนือจากที่
11	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบตามยาว 2 ข้าง	40.00	เมตร	0.00	0.00	กำหนด ใช้ราคาวัสดุ
12	ค่าแรงทรายรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	และค่าแรงท้องถิ่น
13	ค่างานหยอดยาง	72.00	เมตร	0.00	0.00	อ.แม่ว่าง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				22,708.66	
	รวมค่างานต้นทุน				22,708.66	

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 26.00-26.99 บาท ณ อ.แม่ว่าง

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นางสาวรุ่งทิพย์ โจ้ววัฒนา)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน